



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP**  
DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN



**CURVA ABC DE SERVIÇOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY COM GRAMA SINTETICA NOS CAMPI IFAP DE MACAPÁ, SANTANA, PORTO GRANDE E LARANJAL DO JARI		Enc. sociais: Desonerado; Horista: 84,24% Mensalista: 45,42%			BDI=25%	Município: MACAPÁ		
							Ref. SINAPI 04/2024		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
	Próprio	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA 50MM PERMEÁVEL	PISO - PISOS	M²	800,0	95,48	76.384,00	36,73	36,73
102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	205,0	173,09	35.483,45	17,06	53,80
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	72,0	391,46	28.185,12	13,55	67,35
96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	800,0	25,12	20.096,00	9,66	77,02
102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS	M	122,0	109,90	13.407,80	6,45	83,46
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. (15CM)	MOVT - MOVIMENTO	m³	120,0	73,85	8.862,00	4,26	87,73
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME 15x50cm, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	9,0	982,08	8.838,72	4,25	91,98
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 ), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	16,0	390,56	6.248,96	3,01	94,98
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 30cm x 2 x 120m PARA VIGA BALDRAME h=50cmx2x120m, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	72,0	63,74	4.589,28	2,21	97,19
100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	PINT - PINTURAS	m²	205,0	20,45	4.192,25	2,02	99,21
	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,5	358,67	538,01	0,26	99,46
0002219	Próprio	REGISTRO DE SERVIÇOS E TAXAS	SERP - SERVIÇOS	UND	1,0	450,00	450,00	0,22	99,68
99061	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	4,0	90,67	362,68	0,17	99,86



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP**  
DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN



**CURVA ABC DE SERVIÇOS**

<b>OBRA:</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY COM GRAMA SINTETICA NOS CAMPI IFAP DE MACAPÁ, SANTANA, PORTO GRANDE E LARANJAL DO JARI</b>				<b>Enc. sociais: Desonerado; Horista: 84,24% Mensalista: 45,42%</b>		<b>BDI=25%</b>	<b>Município: MACAPÁ</b>	
								<b>Ref. SINAPI 04/2024</b>	
<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Peso Acum. (%)</b>
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 15x25 cm x 12m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	4,5	66,94	301,23	0,14	100,00
<b>VALOR POR QUADRA SOCIETY</b>							<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>207.939,50</b>
							<b>Total do BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>51.984,88</b>
							<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>259.924,38</b>
<b>VALOR TOTAL DE QUATRO QUADRAS SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA (MACAPÁ, SANTANA, PORTO GRANDE E LARANJAL DO JARI)</b>							<b>R\$</b>	<b>1.039.697,52</b>	

# Documento Digitalizado Público

## CURVA ABC DE SERVIÇOS\_QUADRA SOCIETY COM GRAMA SINTETICA NOS CAMPI IFAP

**Assunto:** CURVA ABC DE SERVIÇOS\_QUADRA SOCIETY COM GRAMA SINTETICA NOS CAMPI IFAP  
**Assinado por:** Jackson Pereira  
**Tipo do Documento:** ANEXO  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Jackson Ferreira Pereira, TECNICO EM EDIFICACOES**, em 19/06/2024 20:30:47.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/06/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifap.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 104729  
**Código de Autenticação:** 486c8093dc

